

01 TRANCHE I : COUVERTURE NEF VERSANT NORD ET CHAPELLE NORD

1.1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

01.1.1 Installations de chantier	5 000,00 €
01.1.2 Echafaudages et protections :	
01.1.2.1 Echafaudage extérieur vertical de pied	7 620,00 €
01.1.2.2 Echafaudage vertical hors combles compris protection de couverture	1 920,00 €
01.1.2.3 Sapine d'accès et d'approvisionnement	1 500,00 €
01.1.2.4 Protection des baies	120,00 €
01.1.3 Ouvrages de pierre de taille :	
01.1.3.1 Dépose de pierre en démolition	1 470,00 €
01.1.3.2 Fourniture, taille et pose de pierre de Tuffeau pour rondelis Est	7 560,00 €
01.1.3.3 Rejointoiement en recherche sur décroché du pignon sur choeur	660,00 €
01.1.3.4 Calfeutrement de fissure sur pignon de la chapelle nord	560,00 €
01.1.4 Ouvrages de maçonnerie :	
01.1.4.1 Consolidation et dressement d'arases et de rampants	7 326,00 €
01.1.4.2Création d'un regard EP au droit du pied de noue de la chapelle et raccordement sur réseaux existant	500,00 €
01.1.4.3 Sondage et vérification sur réseaux EP existants	800,00 €
01.1.4.4 Nettoyage du chantier et évacuation des gravois	800,00 €

Sous-Total HT de MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 35 836,00 €

1.2 CHARPENTE

01.2.1 Charpente chêne fournie, posée, assemblée pour sablières, fermes	6 998,40 €
01.2.2 Charpente chêne fournie, posée pour pannes, chevrons et coyaux	3 852,00 €
01.2.3 Dépose, retaille et repose de charpente chêne	1 800,00 €
01.2.4 Dépose, repose de chevonnage et recalage	2 223,00 €
01.2.5 Dépose et descente de bois	1 259,10 €
01.2.6 Façon de coyaux chantournés sur éléments remplacés	2 820,00 €
01.2.7 Dressage de charpente	3 404,20 €
01.2.8 Rechevillages des assemblages	320,00 €
01.2.9 Planches caches moineaux	689,50 €
01.2.10 Manutention des bâches du couvreur	900,00 €
01.2.11 Evacuation des gravois	419,70 €

Sous-Total HT de CHARPENTE 24 685,90 €

01.3 COUVERTURE

01.3.1Dépose de couverture ardoises en démolition et arrachage des bois, évacuation des gravois	6 877,00 €
01.3.2 Nettoyage des combles et arases	900,00 €
01.3.3 Contrelattes sapin 60x41 sur entretoises	1 260,00 €
01.3.4 Voligeage en sapin traité de 27mm ep	10 315,50 €
01.3.5 Fourniture de couverture en ardoise MH 30/20 de 5mm ep	18 911,75 €
01.3.6 Pose de couverture ardoise au clou	26 820,30 €
01.3.7 Egout droit en ardoises sur chanlatte	689,50 €
01.3.8 Faîtage zinc provisoire	800,00 €
01.3.9 Faîtage terre cuite scellé à crêtes et embarrures	544,00 €
01.3.10 Noue fermée en ardoises	1 179,00 €
01.3.11 Rives ardoises en saillie	384,00 €
01.3.12 Bardelis ardoises sur chevrons de rives	576,00 €
01.3.13 Rives à noquets en cuivre 6/10°	1 806,00 €
01.3.14 Bande à solin en plomb	1 505,00 €
01.3.15 Solin au mortier de chaux	752,50 €
01.3.16 Passes barres en plomb de 2.5mm ep	1 140,00 €
01.3.17 Gouttière en cuivre 6/10° genre Laval	1 584,00 €
01.3.18 Descente EP en cuivre	1 400,00 €
01.3.19 Bâchage pendant les travaux	4 813,90 €

Sous-Total HT de COUVERTURE 82 258,45 €

MONTANT H.T. - TRANCHE I : COUVERTURE NEF VERSANT NORD ET CHAPELLE NORD	142 780,35 €
MONTANT T.V.A. 20,00%	28 556,07 €
MONTANT T.T.C. - TRANCHE I : COUVERTURE NEF VERSANT NORD ET CHAPELLE NORD	171 336,42 €