

## TRANCHE III : COUVERTURE CHOEUR ET SACRISTIE

### 3.1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

- 03.1.1 Installations de chantier **5 000,00 €**
- 03.1.2 Echafaudages et protections :
  - 03.1.2.1 Echafaudage extérieur vertical de pied **8 190,00 €**
  - 03.1.2.2 Echafaudage vertical hors combles compris protection de couverture **2 400,00 €**
  - 03.1.2.3 Sapine d'accès et d'approvisionnement **1 500,00 €**
  - 03.1.2.4 Protection des baies **480,00 €**
- 03.1.3 Ouvrages de pierre de taille :
  - 03.1.3.1 Dépose de pierre en démolition **1 766,10 €**
  - 03.1.3.2 Fourniture, taille et pose de pierre de Tuffeau pour rondelis Est **8 190,00 €**
  - 03.1.3.3 Fourniture, taille et pose de pierre de Tuffeau pour corniche sud **892,80 €**
- 03.1.4 Ouvrages de maçonnerie :
  - 03.1.4.1 Consolidation et dressage d'arases et de rampants **3 105,00 €**
  - 03.1.4.2 Nettoyage du chantier et évacuation des gravois **800,00 €**

**Sous-Total HT de MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 32 323,90 €**

### 3.2 CHARPENTE

- 03.2.1 Choeur
  - 03.2.1.1 Charpente chêne fournie, posée, assemblée pour sablières, fermes **3 142,80 €**
  - 03.2.1.2 Enture sur about d'entrait nord **800,00 €**
  - 03.2.1.3 Dépose, retaille et repose de charpente chêne **1 080,00 €**
  - 03.2.1.4 Dépose et descente de bois **349,20 €**
  - 03.2.1.5 Dressage de charpente **1 508,00 €**
  - 03.2.1.6 Rechevillages des assemblages **320,00 €**
  - 03.2.1.7 Manutention des bâches du couvreur **600,00 €**
  - 03.2.1.8 Evacuation des gravois **300,00 €**
- 03.2.2 Sacristie
  - 03.2.2.1 Charpente chêne fournie, posée, assemblée pour sablières, fermes **4 050,00 €**
  - 03.2.2.2 Dépose, retaille et repose de charpente chêne **1 080,00 €**
  - 03.2.2.3 Dépose et descente de bois **450,00 €**
  - 03.2.2.4 Dressage de charpente **791,00 €**
  - 03.2.2.5 Rechevillages des assemblages **320,00 €**
  - 03.2.2.6 Manutention des bâches du couvreur **500,00 €**
  - 03.2.2.7 Evacuation des gravois **300,00 €**

**Sous-Total HT de CHARPENTE 15 591,00 €**

### 3.3 COUVERTURE

- 03.3.1 Choeur
  - 03.3.1.1 Dépose de couverture ardoises en démolition et arrachage des bois, évacuation des gravois **1 508,00 €**
  - 03.3.1.2 Nettoyage des combles et arases **600,00 €**
  - 03.3.1.3 Contrelattes sapin 60x41 sur entretoises **546,00 €**
  - 03.3.1.4 Voligeage en sapin traité de 27mm ep **2 262,00 €**
  - 03.3.1.5 Fourniture de couverture en ardoise MH 30/20 de 5mm ep 4 147,00 €**
  - 03.3.1.6 Pose de couverture ardoise au clou **5 881,20 €**
  - 03.3.1.7 Egout droit en ardoises sur chanlatte **406,00 €**
  - 03.3.1.8 Faîtage terre cuite scellé à crêtes et embarrures **464,00 €**
  - 03.3.1.9 Rives à noquets en cuivre 6/10° **1 560,00 €**
  - 03.3.1.10 Bande à solin en plomb **1 300,00 €**
  - 03.3.1.11 Solin au mortier de chaux **650,00 €**
  - 03.3.1.12 Passes barres en plomb de 2.5mm ep **380,00 €**
  - 03.3.1.13 Gouttière en cuivre 6/10° genre Laval **960,00 €**
  - 03.3.1.14 Descente EP en cuivre **1 330,00 €**
  - 03.3.1.15 Bâchage pendant les travaux **1 055,60 €**
- 03.3.2 Sacristie
  - 03.3.2.1 Dépose de couverture ardoises en démolition et arrachage des bois, évacuation des gravois **791,00 €**
  - 03.3.2.2 Nettoyage des combles et arases **600,00 €**
  - 03.3.2.3 Voligeage en sapin traité de 27mm ep **1 186,50 €**

- 03.3.2.4 Fourniture de couverture en ardoise MH 30/20 de 5mm ep **2 175,25 €**
- 03.3.2.5 Pose de couverture ardoise au clou **3 084,90 €**
- 03.3.2.6 Egout droit en ardoises sur chanlatte **364,00 €**
- 03.3.2.7 Bavette en plomb de 2.5mm en tête de versant **128,00 €**
- 03.3.2.8 Rives à noquets en cuivre 6/10° **756,00 €**
- 03.3.2.9 Bande à solin en plomb **710,00 €**
- 03.3.2.10 Solin au mortier de chaux **355,00 €**
- 03.3.2.11 Passes barres en plomb de 2.5mm ep **190,00 €**
- 03.3.2.12 Gouttière en cuivre 6/10° genre Laval sur bande d'égout **832,00 €**
- 03.3.2.13 Bâchage pendant les travaux **553,70 €**

**Sous-Total HT de COUVERTURE**

**34 776,15 €**

**MONTANT H.T. - TRANCHE III : COUVERTURE CHOEUR ET SACRISTIE**

**82 691,05 €**

**MONTANT T.V.A. 20,00%**

**16 538,21 €**

**MONTANT T.T.C. - TRANCHE III : COUVERTURE CHOEUR ET SACRISTIE**

**99 229,26 €**