

Agence marsal rousselot architectes
37, rue jeanne d'arc
88800 VITTEL

MAIRIE
27, rue de l'Orme
88350 LIFFOL LE GRAND

C.C.T.P.
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Lot 09 - PLOMBERIE SANITAIRE

Sommaire

09.1	GENERALITES.....	P 3
09.1.1	PRESCRIPTIONS GENERALES.....	P 3
09.1.2	CONDITIONS D'EXECUTION TOUS CORPS D'ETAT.....	P 3
09.1.3	ORGANISATION GENERALE DES TRAVAUX.....	P 4
09.1.4	INSTALLATION DE CHANTIER.....	P 5
09.1.5	OBLIGATIONS DES ENTREPRISES.....	P 6
09.1.6	DELAIS.....	P 7
09.2	NEUTRALISATION - DÉPOSE.....	P 7
09.3	RÉSEAUX DE DISTRIBUTION.....	P 7
09.4	RÉSEAUX D'ÉVACUATION.....	P 10
09.5	APPAREILS SANITAIRES.....	P 11
09.6	ESSAIS - MISE EN SERVICE.....	P 13

09.1 GENERALITES

09.1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

09.1.1.1 Objet du marché

Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux de PLOMBERIE SANITAIRE, concernant les travaux de rénovation et mise en accessibilité de la mairie - 27, rue de l'Orme - 88350 LIFFOL-LE-GRAND et tous les travaux annexes et accessoires nécessaires au parfait achèvement des ouvrages conformément aux réglementations et prescriptions techniques actuellement en vigueur.

Pour le compte de :

Commune de Liffol-le-Grand
27, rue de l'Orme
88350 LIFFOL-LE-GRAND

Les travaux nécessaires à la réalisation complète des ouvrages sont répartis en lots :

lot 01 : DÉMOLITION - GROS OEUVRE
lot 02 : MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS
lot 03 : SERRURERIE
lot 04 : PLÂTRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS
lot 05 : OSSATURE BOIS - BARDAGE INTÉRIEUR
lot 06 : MENUISERIES INTÉRIEURES
lot 07 : PORTE AUTOMATIQUE
lot 08 : ÉLECTRICITÉ - VENTILATION
lot 09 : PLOMBERIE SANITAIRE
lot 10 : CHAUFFAGE
lot 11 : CHAPE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES
lot 12 : PEINTURES - NETTOYAGE

Mode de métré : Ens

09.1.1.2 Conditions du marché

Voir le CCAP.

L'entrepreneur devra :

- Prendre connaissance de la totalité du projet auprès des Maîtres d'Oeuvre.
- Vérifier les métrés avant la remise de son offre.

Compte tenu de ces éléments, la proposition chiffrée de l'entreprise en tiendra compte et celle-ci ne pourra arguer de difficulté non appréciée ou de quantité sous estimée pour demander un supplément de prix quel qu'il soit.

Mode de métré : Ens

09.1.2 CONDITIONS D'EXECUTION TOUS CORPS D'ETAT

09.1.2.1 Etudes et vérifications préalables

Les entrepreneurs s'étant rendu compte des travaux à exécuter, de leur importance, des difficultés pouvant survenir au cours des travaux, ne pourront prétendre à aucun recours ni à aucune indemnisation pour une omission de texte, de référence au présent Cahiers des Clauses Techniques Particulières. Celui-ci n'étant qu'un énoncé aussi détaillé que possible des qualités et des travaux composant les éléments de l'ensemble à réaliser.

09.1.2.2 Vérification des ouvrages à exécutés

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier toutes les cotes des ouvrages qu'ils auront à exécuter. En cas d'erreur ou d'omission, ils devront avertir le Maître d'oeuvre avant tout début d'exécution, faute de quoi ils en seront tenus pour seuls responsables. Les entrepreneurs ne pourront apporter aucune modification sur une ou plusieurs parties de l'ensemble à réaliser sans consulter au préalable le Maître d'oeuvre.

09.1.2.3 Renseignements complémentaires

Les entrepreneurs devront obtenir tous renseignements complémentaires sur tous les points leur paraissant douteux ou imprécis, faute de quoi ils seront tenus pour seuls responsables des erreurs ou fautes qui en découleraient, ou des retards qu'elles pourraient provoquer sur la bonne marche de l'ensemble des travaux. Les entrepreneurs devront prendre connaissance de l'ensemble du CCTP de tous les lots pour examiner et tenir compte des incidences des travaux de chacun d'eux sur ses propres ouvrages.

09.1.2.4 Etat des prix forfaitaires

L'entrepreneur remettra un bordereau de décomposition de prix forfaitaires sur la base de celui remis par l'architecte. Il servira d'élément d'évaluation lors de l'établissement des situations de travaux et de révision, et lors de l'estimation des travaux modificatifs ordonnés en cours de travaux. Le marché est conclu à un prix global, ferme et non révisable pour toutes les prestations nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage. Dans le cas où il est imposé le chiffrage de variantes, l'entreprise exprimera clairement les implications qu'il y a lieu de considérer sur les autres corps d'état.

La présentation du bordereau de présentation du montant forfaitaire sera présenté suivant le canevas proposé par l'architecte.

09.1.2.5 Normes - Règlements - Documents

Les entrepreneurs s'étant rendu compte des travaux à réaliser dans le présent CCTP et dans les plans joints. Après les avoir complétés par leurs connaissances personnelles et procédé aux études techniques, ne pourront prétendre à aucune majoration de prix pour des travaux complémentaires qui s'avèreraient nécessaires en cours d'exécution.

Il est bien entendu que tous les matériaux, articles manufacturés, préfabriqués ou fabriqués, leurs liants ainsi que leur mise en oeuvre, devront correspondre pour chaque lot, aux normes et réglementations en vigueur.

09.1.2.6 Documents réputés connus

Les documents ci-dessous énumérés bien que non joints au présent marché sont réputés connus des entrepreneurs et les parties contractantes en reconnaissant le caractère contractuel.

Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) - Code de la Construction et de l'Habitat - Code du Travail.

Les Avis du CSTB et agréments pour les procédés de construction, ouvrages et matériaux non traditionnels

L'ensemble des documents techniques unifiés (DTU) régissant l'exécution des travaux pour chaque corps d'état.

Les règlements préfectoraux et communaux.

Les règlements et normes locaux des services ErDF GrDF Services des Eaux et PTT.

09.1.2.7 Etendue des travaux

Le présent CCTP est rédigé de façon à donner le plus grand nombre de précision et détails sur les travaux à exécuter.

Dans le cas d'un marché en corps d'état séparés de chaque entrepreneur devra prendre connaissances des CCTP des autres corps d'état et il sera considéré comme connu ses limites par rapport aux autres corps d'état.

Il ne pourra ignorer la conception générale de l'ensemble et il exécutera ses propres ouvrages en corrélation avec chacun des intervenants.

09.1.2.8 Vérification

Les entrepreneurs auront à leur charge de vérifier en temps utile les cotes et plans des ouvrages, les dessins fournis par le Maître d'oeuvre et faire compléter les indications qui leur paraîtraient insuffisantes. En cas d'erreur, elles devront être immédiatement signalées à défaut de quoi ils seront les seuls responsables des conséquences.

09.1.2.9 Connaissance des lieux et des conditions d'exécution

Les entreprises soumissionnaires seront réputées avoir pris connaissance des lieux et des conditions d'exécution des travaux, il ne sera admis aucun supplément de prix pouvant provenir d'une méconnaissance de ces deux points. Les prestations qui seraient énoncées par le coordonnateur Hygiène et Sécurité sont implicitement comprises dans le montant de la décomposition du prix forfaitaire.

09.1.2.10 Réunion de chantier

Les entreprises sont tenues d'assister aux rendez-vous de chantier. Les entreprises seront représentées pendant toute la période d'exécution par la même personne physique. Cet agent sera dûment mandaté et devra avoir tout pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche du chantier.

09.1.2.11 Modification du marché

Les modifications ne peuvent intervenir que par voie d'avenant au marché et/ou par ordre de service signé du Maître d'Ouvrage, définissant la nature, l'importance les délais et le coût des dites modifications en plus ou en moins. Il ne sera payé à l'entreprise aucun travaux autre que ceux définis au marché initial et ceux définis par voie d'avenant dans la mesure où ceux ci sont effectivement réalisés.

09.1.3 ORGANISATION GENERALE DES TRAVAUX

09.1.3.1 Assurances et dispositions diverses

Toutes les entreprises sont tenues de satisfaire aux obligations d'assurances instituées par la loi 7812 du 04/01/1978. Une police individuelle de base couvrant responsabilité qui peuvent leur incomber du fait d'un sinistre total ou partiel.

Entre dans cette responsabilité, les sinistres sur les ouvrages en cours ou du fait des dommages matériels relevant de la responsabilité décennale et biennale.

09.1.3.2 Police d'assurance individuelle de responsabilité civile

Une police d'assurance individuelle de responsabilité civile de chef d'entreprise sera demandée pour couvrir en cours de travaux et pendant la période de responsabilité décennale les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature causés au tiers du fait de leur activité de chantier.

Tout entrepreneur devra justifier de sa mise à jour des cotisations obligatoires et de sa carte professionnelle définissant sa qualification au jour de sa soumission et en cours de travaux.

09.1.3.3 Protection des ouvrages

Chaque entreprise doit la protection et le maintien en état de tous ses ouvrages et assurer le parfait maintien des mesures de sécurité et toutes ses fournitures, jusqu'à la réception des travaux. Il devra pourvoir au remplacement en cas de détérioration.

09.1.3.4 Autorisation

Les entrepreneurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'obtenir toutes les autorisations nécessaires et préalables à tout commencement de chantier, et après exécution, de se faire délivrer les certificats de conformité par les services intéressés.

09.1.3.5 Coordonnateur de chantier

Les prescriptions imposées par le coordonnateur Sécurité société ACE BTP - Z.I. rue Lavoisier - BP 50 - 52800 NOGENT qui est missionné par Le Maître de l'Ouvrage sont implicitement comprises dans le principe et financièrement dans l'offre de l'entreprise. Aucune plus-value ne sera accordée pour le respect des prescriptions imposées.

Mode de métré : Ens

09.1.3.6 Site occupé

ATTENTION : travaux en site occupé

Les services de la mairie et syndicat des eaux seront laissés en services le temps des travaux. Afin de déranger le moins possible le fonctionnement de ces services, le chantier sera organisé en 2 temps. Une phase concernera la rénovation de la partie nouvelle salle de conseil / accueil et une seconde la rénovation de la partie bureaux secrétariat mairie / syndicat Manoise. Pour la sécurité et le bon déroulé de ces phases un flux passage public / chantier sera organisé avec le coordinateur sécurité dans le cadre du PGC.

Il sera demandé à chaque intervenant d'éviter toutes nuisances inutiles vis à vis des travaux (bruits, saleté, désordre, locaux restés ouverts, etc.). Afin d'éviter ces problèmes les travaux devront se faire par phase et localisé, le chantier sera nettoyé et rangé tous les soirs et week-ends. Une attention particulière sera à apporter à la fermetures des locaux et coupure de l'éclairage. Afin de faciliter l'intervention de chaque entreprise des cloison et fermeture provisoires de chantier est prévu au lot DÉMOLITION - GROS OEUVRE.

Mode de métré : Ens

09.1.3.7 Réception de chantier

Les travaux organisés en deux phases dû au site occupé, engendreront également des opérations de réception de chantier organisés en 2 temps. Une première réception aura lieu en fin de première phase chantier (salle de conseil / accueil) suite a cette réception la Maîtrise d'ouvrage prendra possession de cette zone par son emménagement. La seconde partie concernée par les travaux (bureaux secrétariat / syndicat Manoise) pourra être alors déménagée pour la suite des travaux. Une seconde réception aura lieu en fin de chantier pour la réception définitive de l'ensemble des locaux.

Mode de métré : Ens

09.1.4 INSTALLATION DE CHANTIER

09.1.4.1 Installation de chantier

Les dépenses concernant les branchements et la consommation d'eau et d'électricité seront pris en charge par le Maître d'Ouvrage.

Réalisation par le lot ELECTRICITE d'un branchements provisoires d'électricité (coffret de chantier).

Mode de métré : Ens

09.1.4.2 Pendant la durée des travaux

- . Signalisation du chantier et les accès sur la voie publique si nécessaire.
- . Maintenance en parfait état de propreté du chantier et de ses abords à charge pour lui de faire approuver une convention entre les autres corps d'état pour l'enlèvement des débris, gravois de démolition autres que les siens.
- . L'évacuation des déchets et gravois est prévue à chaque entreprise.
- . Traçage et maintenance du trait de niveau à 1 mètre des sols finis.
- . Application des règlements concernant la sécurité et l'hygiène du chantier

L'entreprise prendra toutes mesures utiles pour abaisser le niveau sonore de son intervention (travaux en site occupé). Il devra également prévoir toutes protections et mise en sécurité nécessaire aux regards des zones occupés par le public.

Mode de métré : Ens

09.1.5 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

09.1.5.1 Echafaudages

Chaque entreprise, pendant la toute la durée du chantier, devra les échafaudages garde-corps, planchers de garantie etc... nécessaires à ses propres travaux. A la charge de l'entreprise de gros oeuvre la pose de garde corps provisoire au droit des trémies. Chaque entreprise en conserve cependant sa propre responsabilité pour l'usage qui la concerne. Aucun garde corps ou protection ne sera enlevé sans accord de l'architecte. Tous ces ouvrages seront réalisés conformément aux règlements de sécurité imposés sur le chantier.

09.1.5.2 Réservations

Les réservations nécessaires au passage ou à la fixation des ouvrages devront être communiqués à l'architecte concernés dans la période de préparation du chantier avant le démarrage des travaux. Passé ce délai, ces travaux devront être exécutés par l'entrepreneur du lot auquel elles étaient destinées et à ses frais et risques.

09.1.5.3 Nettoyage pendant la durée du chantier

Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles à ce sujet

Les déchets devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure et au minimum tous les soirs

Les abords seront accessibles et débarrassés de tous les matériaux.

Après achèvement de ses travaux, l'entreprise titulaire du présent lot devra débarrasser les locaux de tous matériels ou matériaux appartenant à son entreprise et amenés sur le chantier pour l'exécution.

A la réception de chaque phase, l'ensemble des ouvrages présentera un état parfait d'exécution et de propreté.

Au cas où des défaillances seraient constatées concernant la propreté du chantier, l'architecte pourra faire procéder par une entreprise spécialisée aux nettoyages nécessaires aux frais et dépenses des entreprises fautives, au compte prorata.

Mode de métré : Ens

09.1.5.4 Nettoyage de fin de chantier

Le nettoyage intérieur pour mise à disposition du Maître de l'Ouvrage sera exécuté à la fin de chaque phase à la charge de chaque entreprise et du lot PEINTURES - NETTOYAGE, l'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages sur l'ensemble du chantier.

Le nettoyage extérieur, pour mise à disposition du Maître de l'Ouvrage, sera exécuté avant réception à la charge de l'entrepreneur du lot DÉMOLITION - GROS OEUVRE - VRD.

Au cas où des défaillances seraient constatées concernant la propreté du chantier, l'architecte pourra faire procéder par une entreprise spécialisée aux nettoyages nécessaires aux frais et dépenses des entreprises fautives, au compte prorata.

Mode de métré : Ens

09.1.5.5 Dégradations et Bris

Chaque entrepreneur sera seul responsable des dégradations et avaries que pourraient éprouver ses ouvrages et matériaux pendant la durée des travaux.

En conséquence jusqu'à la réception de tous les travaux, la réparation des dégâts et de toutes leurs conséquences sera exclusivement à sa charge qu'elle qu'en soit la cause.

Mode de métré : Ens

09.1.5.6 Nature - Qualité - Provenance des matériaux - Agréments

Les marques des fournitures des produits qui sont indiqués au cours du présent CCTP ne sont pas impératives, sauf en ce qui concerne les qualités et nature exigées. Les marques n'étant énoncées qu'à titre de référence, toutes autres marques pourront être proposées à qualité égale et ne pourront être utilisées qu'après accord de l'architecte.

Sauf stipulation contraire dans le CCTP des différents lots, les matériaux et produits proposés par l'entreprise devront être de première qualité.

Ils devront obligatoirement avoir reçu l'agrément de l'architecte et du Maître d'Ouvrage qui pourront exiger que des échantillons soient déposés sur le chantier jusqu'à la réception des travaux.

Les produits ou matériaux dont l'utilisation serait imposée, devront être mis en oeuvre selon les prescriptions du fabricant et suivant les agréments officiels obtenus.

09.1.5.7 Essais et réception des équipements

D'une façon générale, les essais, les contrôles techniques devront être conformes aux documents COPREC N°1 (supplément n°79-22 bis du Moniteur des Travaux Publics du 28 Mai 1979) et N°2 (supplément n°79-30 bis du Moniteur des Travaux Publics du 30 juillet 1979).

LABEL QUALITEL : les entreprises doivent remettre en fin de chantier les procès verbaux attestant les critères suivants :

marques NF

Classements des menuiseries extérieures ainsi que de leurs vitrages

Classement de toutes les robinetteries

Certificats ACERMI pour tous les isolants ainsi que leur résistance thermique et technique.

Le compte rendu des essais sera remis au Maître d'Ouvrage en fin de travaux.

Les frais de ces contrôles sont à la charge des entreprises concernées sauf stipulation contraire au CCTP.

09.1.6 DELAIS

09.1.6.1 Délai d'exécution

Durée globale d'exécution : suivant planning général à compter de la signature de l'ordre de Service
La durée globale des travaux du présent projet est compté à partir de l'ordre de service du Maître d'Ouvrage. Le délai d'exécution de chaque tâche sera fixé au calendrier général des travaux.

Voir planning général contractuel. Avec leur remise de prix, les entrepreneurs proposeront le délai qu'ils jugent nécessaires pour l'exécution de leurs ouvrages respectifs afin que puisse être dressé un planning détaillé (mise au point avant l'exécution des travaux).

Mode de métré : Ens

09.2 NEUTRALISATION - DÉPOSE

09.2.1 Neutralisation et déposes

Neutralisation et dépose des installations existantes non conservées, comprenant :

- neutralisation par phase en coordination avec le Maître d'Ouvrage
- vidange de l'installation
- si nécessaire, pose de vannes provisoires pour isolement des réseaux
- dépose des canalisations d'alimentations non conservées et de tous les accessoires en place
- évacuation des déblais à la décharge
- nettoyage et toutes sujétions d'exécution

Mode de métré : Ens

Localisation :

PLAN SOUS-SOL EXISTANT :

- compteur et réseaux d'alimentation situé au sous-sol = 1 Ens

09.3 RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

09.3.1 Nourrice d'alimentation d'eau froide

Fourniture et pose de nourrice d'alimentation pour distribution d'eau froide, comprenant :

- nourrice d'alimentation insensible à la corrosion
- identification : bleue pour l'eau froide
- vannes d'isolement, purgeurs automatiques
- étiquetage d'identification de chaque circuit
- mise en oeuvre conforme au DTU et avis techniques

Mode de métré : Ens

Localisation :

PLAN SOUS-SOL FUTUR :

- au droit du réseaux d'alimentation existant = 1 Ens

09.3.2 Ballon d'eau chaude sanitaire 50 L

Fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude sanitaire électrique, comprenant :

- ballon ECS de type ATLANTIC ou équivalent
- volume de 50 Litres
- diamètre 338, hauteur 918 mm
- caractéristiques électriques :
 - . tension d'alimentation 230 V mono.
 - . puissance 2000 W
- marquage NF Performance avec un IP24 et CE

Mode de métré : U

Localisation :

PLAN R+1 FUTUR :

- WC à l'étage (au droit de la kitchenette bureau des adjoints) = 1 U

09.3.3 Ballon d'eau chaude sanitaire 30 L

Fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude sanitaire électrique, comprenant :

- ballon ECS de type ATLANTIC ou équivalent
- volume de 30 Litres
- diamètre 338, hauteur 623 mm
- caractéristiques électriques :
 - . tension d'alimentation 230 V mono.
 - . puissance 2000 W
- marquage NF Performance avec un IP24 et CE

Mode de métré : U

Localisation :

PLAN RDC FUTUR :

- plénums serveur/repro (au dos du WC public) = 1 U

09.3.4 Distribution d'eau froide

Fourniture et réalisation de la distribution d'eau froide, comprenant :

- distribution de l'eau froide à partir du réseaux existant jusqu'aux divers appareils
- cheminement parallèle et sections identiques aux canalisations d'eau chaude sanitaire desservant les mêmes appareils
- mise en attente des réseaux au droit des futurs appareils sanitaires mis en place par le Maître d'Ouvrage
- suivant la localisation, distribution pour alimentations des différents appareils en tube PER (dans les doublages, cloison, ...) ou cuivre (en apparent)
- collier anti-bruit, toutes les pièces de raccord, soudures, colliers de fixations à coupure phonique,
- toutes sujétions mise en oeuvre, soudures, percements, saignées, rebouchage
- robinet d'arrêt général et de purge
- robinet de puisage extérieur
- diamètres déterminés par l'entreprise en fonction du débit et en respectant les vitesses admissibles suivant les normes et règlements en vigueur notamment NF P 2.1 et NF P 41.204.

Mode de métré : Ens

Localisation :

PLAN RDC FUTUR :

PHASE 1 :

- départ :
 - . nourrice au sous-sol
- arrivée :
 - . évier kitchenette bureau des adjoint
 - . vide seaux WC étage
 - . attente à proximité du vide seau (MàL)
 - . lave mains WC étage
 - . WC étage
 - . robinet de puisage extérieur

PHASE 2 :

- départ :
 - . nourrice au sous-sol
- arrivée :
 - . lave mains WC public
 - . WC public
 - . évier secrétariat mairie
 - . attente fontaine à eau hall

09.3.5 Distribution d'eau chaude sanitaire

Fourniture et réalisation de la distribution d'eau chaude sanitaire, comprenant :

- distribution de l'eau chaude sanitaire à partir des ballons d'eau chaude sanitaire jusqu'aux divers appareils
- cheminement parallèle et sections identiques aux canalisations d'eau froide desservant les mêmes appareils.
- mise en attente des réseaux au droit des futurs appareils sanitaires mis en place par le Maître d'Ouvrage
- suivant la localisation, distribution pour alimentations des différents appareils en tube PER (dans les doublages, cloison, ...) ou cuivre (en apparent)
- collier anti-bruit, toutes les pièces de raccord, soudures, colliers de fixations à coupure phonique,
- toutes sujétions mise en oeuvre, soudures, percements, saignées, rebouchage
- robinet cuivre d'arrêt général et de purge
- calorifugeage sur toute leur longueur par coquille type ARMSTRONG dans les zones non chauffées
- diamètres déterminés par l'entreprise en fonction du débit et en respectant les vitesses admissibles suivant les normes et règlements en vigueur notamment NF P 2.1 et NF P 41.204.

Mode de métré : Ens

Localisation :

PLAN RDC FUTUR :

PHASE 1 :

- départ :
 - . ballon WC à l'étage
- arrivée :
 - . évier kitchenette bureau des adjoint
 - . vide seaux WC étage
 - . lave mains WC étage

PHASE 2 :

- départ :
 - . ballon dans plénum serveur/repro
- arrivée :
 - . lave mains WC public
 - . évier secrétariat mairie

09.3.6 Attente distribution d'eau froide - futur logement

Fourniture et réalisation de la distribution d'eau froide, comprenant :

- distribution de l'eau froide à partir des réseaux existant jusqu'aux divers appareils
- cheminement parallèle et sections identiques aux canalisations d'eau chaude sanitaire desservant les mêmes appareils
- mise en attente des réseaux au droit des futurs appareils sanitaires mis en place par le Maître d'Ouvrage
- suivant la localisation, distribution pour alimentations des différents appareils en tube PER (dans les doublages, cloison, ...) ou cuivre (en apparent)
- collier anti-bruit, toutes les pièces de raccord, soudures, colliers de fixations à coupure phonique,
- toutes sujétions mise en oeuvre, soudures, percements, saignées, rebouchage
- robinet d'arrêt général et de purge
- robinet de puisage extérieur
- diamètres déterminés par l'entreprise en fonction du débit et en respectant les vitesses admissibles suivant les normes et règlements en vigueur notamment NF P 2.1 et NF P 41.204.

Mode de métré : Ens

Localisation :

PLAN R+1 FUTUR : (cheminement par plafond avant fermeture)

- départ :
 - . futur sous-compteur au sous-sol
 - . futur nourrice buanderie R+1
- arrivée :
 - . future buanderie R+1
 - . future salle de bains
 - . futur WC
 - . future cuisine

09.3.7 Attente distribution d'eau chaude sanitaire - futur logement

Fourniture et réalisation de la distribution d'eau chaude sanitaire, comprenant :

- distribution de l'eau chaude sanitaire à partir du futur ballon d'eau chaude sanitaire jusqu'aux divers appareils
- cheminement parallèle et sections identiques aux canalisations d'eau froide desservant les mêmes appareils.
- mise en attente des réseaux au droit des futurs appareils sanitaires mis en place par le Maître d'Ouvrage
- suivant la localisation, distribution pour alimentations des différents appareils en tube PER (dans les doublages, cloison, ...) ou cuivre (en apparent)
- collier anti-bruit, toutes les pièces de raccord, soudures, colliers de fixations à coupure phonique,
- toutes sujétions mise en oeuvre, soudures, percements, saignées, rebouchage
- robinet cuivre d'arrêt général et de purge
- calorifugeage sur toute leur longueur par coquille type ARMSTRONG dans les zones non chauffées
- diamètres déterminés par l'entreprise en fonction du débit et en respectant les vitesses admissibles suivant les normes et règlements en vigueur notamment NF P 2.1 et NF P 41.204.

Mode de métré : Ens

Localisation :

PLAN R+1 FUTUR : (cheminement par plafond avant fermeture)

- départ :
 - . futur ballon buanderie R+1
- arrivée :
 - . future buanderie R+1
 - . future salle de bains
 - . futur WC
 - . future cuisine

09.4 RÉSEAUX D'ÉVACUATION

09.4.1 Evacuation EU / EV

Fourniture et réalisation d'évacuation d'eaux usées et eaux vannes, comprenant :

- canalisation PVC qualité eaux usées, raccordements sur canalisations existantes
- cheminement parallèle aux canalisations d'alimentation
- évacuation des eaux à partir des divers appareils jusqu'à l'attente en coordination avec le lot GROS OEUVRE
- mise en attente des réseaux au droit des futurs appareils sanitaires mis en place par le Maître d'Ouvrage
- pièces de raccord, colliers de fixations isophoniques
- té en pied de chute et tampon de visite
- toutes sujétions de mise en oeuvre, percements, saignées, rebouchage
- réseaux montés jusqu'en toiture pour la ventilation, coordination avec le lot COUVERTURE pour raccordement et tuile à douille
- diamètres déterminés en fonction du débit et vitesses d'écoulement admissibles

Mode de métré : Ens

Localisation :

PLAN RDC FUTUR :

PHASE 1 :

- attente EU :
 - . évier kitchenette bureau des adjoints
 - . vide seaux WC étage
 - . attente à proximité du vide seau (MàL)
 - . lave mains WC étage
 - . WC étage
 - . robinet de puisage extérieur
- connexion :
 - . sur attente EU (dallage) réalisé par le GROS OEUVRE

PHASE 2 :

- attente EU :
 - . lave mains WC public
 - . WC public
 - . évier secrétariat mairie
 - . attente fontaine à eau hall
- connexion :
 - . sur attente EU (dallage) réalisé par le GROS OEUVRE

09.4.2 Evacuation EU / EV - futur logement

Fourniture et réalisation d'évacuation d'eaux usées et eaux vannes, comprenant :

- canalisation PVC qualité eaux usées, raccordements sur canalisations existantes
- cheminement parallèle aux canalisations d'alimentation
- évacuation des eaux à partir des divers appareils jusqu'à l'attente en coordination avec le lot GROS OEUVRE
- mise en attente des réseaux au droit des futurs appareils sanitaires mis en place par le Maître d'Ouvrage
- pièces de raccord, colliers de fixations isophoniques
- té en pied de chute et tampon de visite
- toutes sujétions de mise en oeuvre, percements, saignées, rebouchage
- réseaux montés jusqu'en toiture pour la ventilation, coordination avec le lot COUVERTURE pour raccordement et tuile à douille
- diamètres déterminés en fonction du débit et vitesses d'écoulement admissibles
- ensemble des attentes bouchonnées en attente des travaux pour création logement

Mode de métré : Ens

Localisation :

PLAN R+1 FUTUR :

- attente EU :
 - . future buanderie R+1
 - . future salle de bains
 - . futur WC (déjà existant)
 - . future cuisine
- connexion :
 - . sur attente EU (dallage RDC) réalisé par le GROS OEUVRE

09.5 APPAREILS SANITAIRES

09.5.1 Lave mains PMR + robinetterie

Fourniture et pose d'un lavabo suspendu PMR, comprenant :

- lavabo suspendu de type VILLEROY ET BOCH ou équivalent conforme à la réglementation PMR
- mitigeurs monocommandes de type GROHE ou équivalent conforme à la réglementation PMR
- pose de la robinetterie sur le lavabo directement
- raccordement de la robinetterie aux réseaux d'eau froide et chaude
- bondes à écoulement libre et siphons en plastique raccordés sur le réseau d'évacuation EU
- joint d'étanchéité entre le lavabo et cloison
- toutes sujétions de pose et raccordement

Mode de métré : U

Localisation :

PLAN RDC FUTUR :

- WC public = 1 U

09.5.2 WC suspendu PMR & accessoires

Fourniture et pose de WC suspendu, comprenant :

- bâti-support auto-portant de type GEBERIT Duofix ou équivalent, avec 4 points de fixation, système insonorisé
- cuvette de WC déportée à fond creux totalement carénée de type VILLEROY ET BOCH ou équivalent, avec fixation invisible sur bâti-support, cuvette conforme à la réglementation PMR
- plaque de commande de marque GEBERIT pour mécanisme pneumatique
- pose de la plaque de commande sur caisson BA 13 en coordination avec le lot PLATRERIE
- abattant de toilette, barre d'appui, distributeur papier toilette et tous accessoires
- raccordement du bâti-support aux réseaux d'eau froide et aux réseaux d'évacuations EV
- toutes sujétions de pose et raccordement

Mode de métré : U

Localisation :

PLAN RDC FUTUR :

- WC public = 1 U

09.5.3 Miroirs - 60 x 120 cm

Fourniture et pose de miroir, comprenant :

- miroir de 6 mm d'épaisseur avec film anti éclats
- dimension : 60 x 120 cm
- joint plat arrondi, chants polis
- pose par collage
- perçages et découpes nécessaires avec bords façonnés (prises électriques, ...)
- toutes sujétions de mise en œuvre

Mode de métré : U

Localisation :

PLAN RDC FUTUR :

- WC public = 1 U

09.5.4 Meuble kitchenette + robinetterie

Fourniture et pose d'un meuble kitchenette, comprenant :

- cuisinette de type MODERNA METALLINE ou équivalent
- réfrigérateur 120L, 55 cm, classe A+
- évier cuisinette en inox 18/10 (cuve, égouttoir, vidage complet avec tirette)
- cuisson par plaque électriques intégrées 2 x 1500 W
- meuble métal thermolaqué, pied inox, 1 porte, étagère, joue latérale, poignées barres inox
- meubles hauts : armoire niche pour four micro-ondes
- mitigeur monocommande 1/2" chromé, bec haut mobile, de type GROHE ou équivalent
- alimentation en flexibles souples pour eau froide et eau chaude
- évacuation en PVC et raccordement sur canalisation à proximité
- fixations et étanchéité par joint silicone sanitaire
- alimentation en électricité à la charge du lot ÉLECTRICITÉ

Mode de métré : U

Localisation :

PLAN RDC FUTUR :

- bureau des adjoints, kitchenette = 1 U

09.5.5 Bac évier

Fourniture et pose d'un bac évier, comprenant :

- bac évier en inox encastrable dans plan de travail
- mitigeurs monocommandes de type GROHE ou équivalent
- pose de la robinetterie sur le bac directement
- raccordement de la robinetterie aux réseaux d'eau froide et chaude
- bonde, siphon tubulaire avec système de vidage à tirette raccordé sur le réseau d'évacuation EU
- fixations sur plan de travail et étanchéité par joint silicone sanitaire
- toutes sujétions de pose et raccordement

Mode de métré : U

Localisation :

PLAN RDC FUTUR :

- secrétariat mairie

09.5.6 Bac vide seaux

Fourniture et pose d'un bac vide seaux, comprenant :

- bac vide seaux de type VILLEROY ET BOCH gamme standard ou équivalent
- mitigeurs monocommandes de type GROHE ou équivalent
- pose de la robinetterie sur le bac directement
- raccordement de la robinetterie aux réseaux d'eau froide et chaude
- bonde, siphon tubulaire avec système de vidage à tirette raccordé sur le réseau d'évacuation EU
- fixations sur plan de travail et étanchéité par joint silicone sanitaire
- toutes sujétions de pose et raccordement

Mode de métré : U

Localisation :

PLAN R+1 FUTUR :

- WC étage

09.5.7 OPTION : Laves mains

Fourniture et pose de laves mains, comprenant :

- laves mains de type VILLEROY ET BOCH gamme standard ou équivalent
- mitigeurs monocommandes de type GROHE ou équivalent
- pose de la robinetterie sur le lave mains directement
- raccordement de la robinetterie aux réseaux d'eau froide et chaude
- bonde, siphon tubulaire avec système de vidage à tirette raccordé sur le réseau d'évacuation EU
- fixations murales et étanchéité par joint silicone sanitaire
- toutes sujétions de pose et raccordement

Mode de métré : U

Localisation :

PLAN R+1 FUTUR :

- WC étage

09.5.8 OPTION : WC suspendu standard

Fourniture et pose de WC suspendu, comprenant :

- bâti-support auto-portant de type GEBERIT Duofix ou équivalent, avec 4 points de fixation, système insonorisé
- cuvette de WC à fond creux totalement carénée de type VILLEROY ET BOCH gamme standard ou équivalent, avec fixation invisible sur bâti-support
- plaque de commande de marque GEBERIT pour mécanisme pneumatique
- pose de la plaque de commande sur caisson BA 13 en coordination avec le lot PLATRERIE
- abattant de toilette, distributeur papier toilette et tous accessoires
- raccordement du bâti-support aux réseaux d'eau froide et aux réseaux d'évacuations EV
- toutes sujétions de pose et raccordement

Mode de métré : U

Localisation :

PLAN R+1 FUTUR :

- WC étage

09.6 ESSAIS - MISE EN SERVICE

09.6.1 Essais, réglages, mise en service

Mise en route, réglages et essais nécessaires au bon fonctionnement de l'installation en vue d'obtenir les résultats souhaités.

Mise au point et réglages des installations pendant la période de garantie, obtention des certificats de conformité

Mode de métré : Ens