

TRANCHE II : COUVERTURE NEF VERSANT SUD ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT SUR CLOCHER

2.1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

- 02.1.1 Installations de chantier **5 000,00 €**
- 02.1.2 Echafaudages et protections :
 - 02.1.2.1 Echafaudage extérieur vertical de pied **5 040,00 €**
 - 02.1.2.2 Echafaudage vertical hors combles compris protection de couverture **1 920,00 €**
 - 02.1.2.3 Sapine d'accès et d'approvisionnement **1 500,00 €**
 - 02.1.2.4 Protection des baies **240,00 €**
- 02.1.3 Ouvrages de pierre de taille :
 - 02.1.3.1 Dépose de pierre en démolition **1 281,00 €**
 - 02.1.3.2 Fourniture, taille et pose de pierre de Tuffeau pour rondelis Est **5 292,00 €**
 - 02.1.3.3 Fourniture, taille et pose de Tuffeau pour parement **1 080,00 €**
 - 02.1.3.4 Refichage du remplage de la baie sud de la nef **800,00 €**
 - 02.1.3.5 Rejointoiement en recherche sur décroché du pignon sur choeur et sous arase de nef **660,00 €**
- 02.1.4 Ouvrages de maçonnerie :
 - 02.1.4.1 Consolidation et dressement d'arases et de rampants **2 970,00 €**
 - 02.1.4.2 Nettoyage du chantier et évacuation des gravois **800,00 €**
- 02.1.5 Travaux de confortement d'urgence sur clocher :
 - 02.1.5.1 Sondages et purges des éléments menaçant ruine, ragréages ponctuels, rejointoiement en recherches, brochages d'éléments, relevés et calepinages des ouvrages déposés **15 500,00 €**
 - 02.1.5.2 Mise en place d'un système de paratonnerre **10 000,00 €**

Sous-Total HT de MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 52 083,00 €

2.2 CHARPENTE

- 02.2.1 Enture sur about d'entrait Sud contre clocher **800,00 €**
- 02.2.2 Charpente chêne fournie, posée, assemblée pour sablières, fermes **6 534,00 €**
- 02.2.3 Dépose, retaille et repose de charpente chêne **1 800,00 €**
- 02.2.4 Dépose et descente de bois **726,00 €**
- 02.2.5 Façon de coyaux chantournés sur éléments remplacés **480,00 €**
- 02.2.6 Dressage de charpente **3 943,80 €**
- 02.2.7 Rechevillages des assemblages **400,00 €**
- 02.2.8 Planches caches moineaux **560,00 €**
- 02.2.9 Manutention des bâches du couvreur **900,00 €**
- 02.2.10 Evacuation des gravois **300,00 €**

Sous-Total HT de CHARPENTE 16 443,80 €

02.3 COUVERTURE

- 02.3.1 Dépose de couverture ardoises en démolition et arrachage des bois, évacuation des gravois **3 943,80 €**
- 02.3.2 Nettoyage des combles et arases **900,00 €**
- 02.3.3 Contrelattes sapin 60x41 sur entretoises **1 647,60 €**
- 02.3.4 Voligeage en sapin traité de 27mm ep **5 915,70 €**
- 02.3.5 Fourniture de couverture en ardoise MH 30/20 de 5mm ep **10 845,45 €**
- 02.3.6 Pose de couverture ardoise au clou **15 380,82 €**
- 02.3.7 Couverture en cuivre pour besaces à 2 pentes à l'arrière du clocher **900,00 €**
- 02.3.8 Egout droit en ardoises sur chanlatte **560,00 €**
- 02.3.9 Faîtage terre cuite scellé à crêtes et embarrures compris dépose du faitage provisoire **1 600,00 €**
- 02.3.10 Rives à noquets en cuivre 6/10° **1 290,00 €**
- 02.3.11 Bande à solin en plomb **1 075,00 €**
- 02.3.12 Solin au mortier de chaux **537,50 €**
- 02.3.13 Passes barres en plomb de 2.5mm ep **950,00 €**
- 02.3.14 Gouttière en cuivre 6/10° genre Laval **1 280,00 €**
- 02.3.15 Descente EP en cuivre **840,00 €**
- 02.3.16 Bâchage pendant les travaux **2 760,66 €**

Sous-Total HT de COUVERTURE 50 426,53 €

MONTANT H.T. - TRANCHE II : COUVERTURE NEF VERSANT SUD

ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT SUR CLOCHER

118 953,33 €

MONTANT T.V.A. 20,00%

23 790,67 €

MONTANT T.T.C. - TRANCHE II : COUVERTURE NEF VERSANT SUD

ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT SUR CLOCHER

142 744,00 €